



Instandsetzung Gutheil-Schoder-Brücke A23 Südosttangente Wien

Daten und Fakten

Unternehmen

Projektart Gussasphalt, Asphalt- und Betonproduktion

Bauzeit 07.2019 - 09.2019

Auftraggeber ASFINAG Bau Management GmbH

Projektbericht Online

www.porr-group.com



Instandsetzung der Brückenabdichtung und des Gussasphaltbelags.

Bei der Instandsetzung der Abdichtung wurde darauf Wert gelegt, die Randbalken zu erhalten. Der Abdichtungsanschluss erfolgte an die bestehenden Stahlschrammborde. Nach der Erneuerung der Tragwerksentwässerung erfolgte der maschinelle Einbau eines 3-lagigen Gussasphaltbelags mittels Fertigerbohle und Absplitter. Der aufgebrachte Splitt wurde mit einer Glattmantelwalze und einer Gummiradwalze in den noch heißen Gussasphalt eingedrückt. Zum Abschluss des Projekts wurde der überschüssige Splitt mit einem Kehrwagen entfernt.

Technische Daten.

- Straßenoberfläche: 1.165 m², Länge 172 m, Fahrbahnbreite 6,60 m
- Brückenabdichtung A2, Sys II Harz (G+K) + E-KV B geog + P-KV: 1.165 m²
- Korrosionsschutz der Stahlschrammborde mittels Matabryl Flüssigabdichtung und Epoxidharzbeschichtung: 362 m
- Kunststoffbeton Drainage: 171,5 m
- Gussasphalt Schutzschicht MA11, PmB25/55-65, M1, G1, 4 cm: 127 t
- Gussasphalt MA11, PmB25/55-65, M1, G1, 4 cm: 1.165 m²
- Gussasphaltdecke Absplittung 4/8, G1, 8-25 kg/m²: 1.165 m²
- Erneuerung Wasserableitungssystem: 167 m

Impressionen



Bildhinweise

1

Frischer Belag und neue Abdichtung.

Von Juli bis September 2017 sanierte die PORR die Gutheil-Schoder-Brücke im 23. Wiener Gemeindebezirk.

2

Abgedichtet und saniert.

Der Abdichtungsanschluss erfolgte an die bestehenden Stahlschrammborde, die auch gleich mit Korrosionsschutz versehen wurden.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com