



Linz

BVH Altenbergerstraße

Daten und Fakten

Unternehmen

Projektart	Leitungsbau
------------	-------------

Bauzeit	11.2017 - 12.2017
---------	-------------------

Auftraggeber	Erste ÖSW Wohnbauträger GmbH
--------------	------------------------------

Projektbericht Online

www.porr-group.com



Leitungsbau im Verkehrsfluss.

Mittels Megagleitschienenverbau verlegten wir bis in eine Aushubtiefe von 6 m. Eine besondere Herausforderung war die Voraussetzung, den Verkehrsfluss über die gesamte Bauzeit hinweg aufrecht zu erhalten. In nur sechs Wochen Bauzeit konnten unsere Fachkräfte dieses anspruchsvolle Leitungsbauprojekt erfolgreich abschließen.

Der Leistungsumfang im Detail.

Verlegung Stahlbeton-Eiprofil DN 1200/1800: ca. 150 m

Gesamtgrabenaushub: ca. 2.000 m³

Kies 4/8 mm: ca. 600 m³

Sohlbeton bewehrt: ca. 100 m³

Impressionen



Bildhinweise

1

Zum Abschluss in sechs Wochen.

In einer Bauzeit von nur eineinhalb Monaten schloss das Team der PORR sämtliche Erd-, Rohrverlege- und Baumeisterarbeiten zur vollen Zufriedenheit der Auftraggeberin ab.

2

Stufenlos verstellbar.

Einer der großen Vorteile der Megagleitschiene: Sie ermöglicht eine exakte Anpassung der Rohrdurchlasshöhe.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com