



Wels

BVH Hauptsammler Oberthan BL 3

Daten und Fakten

Unternehmen

Projektart Leitungsbau

Bauzeit 05.2017 - 12.2017

Auftraggeber EWW AG Abteilung Wasser

Projektbericht Online

www.porr-group.com



Neuer Hauptsammler für Wels.

Den Abschluss des Auftrags bildete die Errichtung eines Vereinigungsbauwerks in Ortbetonbauweise. Im Zuge der Bauabwicklung wurden rund 15.000 m³ Aushub bewegt und hunderte Meter Stahlbeton-Eiprofil sowie Stahlbetonrohr verlegt.

Der Leistungsumfang im Detail.

Verlegung Stahlbeton-Eiprofil DN 1000/1500: ca. 820 m

Verlegung Stahlbetonrohr DN 1000: ca. 200 m

Verlegung Stahlbetonrohr DN 700: ca. 130 m

Gesamtgrabenaushub: ca. 15.000 m³

Kies 4/8 mm: ca. 4.000 m³

Sohlbeton: ca. 450 m³

Impressionen



Bildhinweise

1

Anspruchsvolle Bedingungen.

Bei teils schwierigen, rolligen Bodenverhältnissen bewegten die Fachkräfte der PORR im Zuge des Projekts rund 15.000 m³ Aushub.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com