



Zürich - Schweiz

Flughafen Zürich – Stands Echo Nord 1

Daten und Fakten

Unternehmen	PORR SUISSE AG in Arbeitsgemeinschaft
Projektart	Flughafenbau
Bauzeit	03.2013 - 11.2014
Auftraggeber	Flughafen Zürich AG

Projektbericht Online

www.porr-group.com



Neue Standplätze für Jets.

Bei diesem Bauvorhaben waren aber auch die Materialmengen bemerkenswert, die für die Umsetzung abgetragen bzw. verbaut wurden.

Abbruch, Erdarbeiten.

Abbruch bituminöser Beläge: 7'400 m²

Abbruch von Zementstabilisierung: 11'500 m³

Erdabtrag: 72'500 m³

Unterbau und Oberbau.

Zementstabilisierung: 42'000 m³

Bituminöse Beläge: 5'700 t

Betonbeläge: 17'000 m³

Kanäle und Werkleitungen.

Grabenaushub: 8'200 m³

PP-Rohre NW 160–450: 2'000 m

Kontrollschächte: 40

Schlammsammler: 5

Entwässerungsrinne Polymerbeton: 1'200 m

PE-Kabelschutzrohre NW 120–150: 20'000 m

Kabelzugschächte: 45

Wasserleitungen: 480 m

Impressionen



Bildhinweise

1

Parken im Grossformat.

Fast zwei Jahre lang arbeitete die PORR an den Standplätzen für die neuen Jets der Swiss.

3

Hohe Belastung für den Untergrund.

Die tonnenschweren Passagiermaschinen belasten die Oberflächen der Standplätze ganz besonders.

2

Platz für Neues.

Die neuen Standplätze wurden notwendig, da die Fluglinie Swiss ihre Flotte erweiterte.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com