



Leitungsbau

Gasverdichterstation Weitendorf

Daten und Fakten

Unternehmen	Baugesellschaft m.b.H. Erhard Mörtl
Projektart	Leitungsbau
Bauzeit	07.2008 - 10.2009
Auftraggeber	OMV TAG Working Group

Projektbericht Online

www.porr-group.com



Kapazitätserweiterung durch neue Verdichterstation.

Im Juli 2008 starteten die Arbeiten mit großflächigen Erdbaumaßnahmen. Aufgrund der schlechten geologischen Verhältnisse mussten umfangreiche Teile des Bodens unter dem Fundament ausgewechselt und mit Magerbeton aufgefüllt, sowie Kabelschächte und Rohrleitungen ausgehoben werden. Nach der Fertigstellung der Erdarbeiten und der Wiederbefüllung der Baugruben und Rohrgräben wurden die Zufahrts- und Aufschließungsstraßen errichtet und das Gelände als Schotter- bzw. Asphaltfläche befestigt. Die Gasrohre und Formstücke wurden von der italienischen Projektpartnerin verlegt und verschweißt.

Technische Daten.

- 40.000 m³ Aushub
- 12.000 m² Asphalt
- 600 m³ Betonfundamente
- 12.000 m² Humusfläche
- 13.000 m² Kiesfläche
- 6.900 m Kabelschutzrohre
- 900 m Wasserleitung
- 900 m³ Beton
- 20.000 m³ Schüttmasse
- 980 lfm Zaunlänge
- 1.000 lfm Feuerlöschleitung
- 320 m Bohrpfahlwand
- 1.500 m Kanäle DN150-300
- 4 Brücken

Impressionen



Bildhinweise

1

OMV-Gasverdichterstation Weitendorf.

Rohbau der neuen Verdichterstation in Weitendorf

3

OMV-Gasverdichterstation Weitendorf.

Die Pipeline führt russisches Erdgas.

2

OMV-Gasverdichterstation Weitendorf.

Die Erdbaumaßnahmen umfassten 40.000 m³ Aushub.

4

OMV-Gasverdichterstation Weitendorf.

Erdarbeiten für die Gasverdichterstation der OMV

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications
Absberggasse 47
1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com