



KHZ West Innsbruck

Kinder- und Herzzentrum

Daten und Fakten

Unternehmen

Projektart Abdichtung

Bauzeit 01.2005 - 12.2015

Auftraggeber TILAK Tiroler Landeskrankenanst. GmbH

[Projektbericht Online](#)

www.porr-group.com



Erweiterung des Krankenhausareals in Innsbruck

Errichtet wurde eine Tiefgarage mit 2 Geschossen wovon das erste Geschoss und die Ab-/ Auffahrtsrampe, Gesamtfläche ca. 1000m², mit einer Flüssigkunststoffabdichtung und Beschichtung versehen wurde.

Die Erreichung der erforderlichen Oberflächengüte war die anspruchsvollste Arbeit dieser Baustelle.

Ausgeführt werden mussten Betonfräsarbeiten und Kugelstrahlarbeiten um die Betonoberfläche entsprechend vorzubereiten.

Eine weitere Herausforderung war das Aufbringen der Oberflächenstrukturen im Fahrbelag, hier zu mussten die verschiedenen Felder erst ausgemessen, markiert und abgedeckt werden. Danach konnte erst die letzte Beschichtungslage und die Bodenmarkierungen aufgebracht werden.

Impressionen



Bildhinweise

1

Kinder- und Herzzentrum – KHZ West Innsbruck

2

Kinder- und Herzzentrum – KHZ West Innsbruck

Errichtung Kinder- und Herzzentrum mit
angeschlossener Tiefgarage

Oberflächenbeschaffenheit

3

Kinder- und Herzzentrum – KHZ West Innsbruck

Beispiel für Markierungsarbeiten

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne
mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für
weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com