PROJEKTBERICHT

E-Mobilität und Radwege im Ausbau
Nahverkehr in Reșița

Daten und Fakten

Unternehmen	S.C. PORR Construct S.R.L.
Projektart	Bahnbau
Bauzeit	05.2022 - 12.2024
Auftraggeber	Rathaus Reșița

Projektbericht Online

www.porr-group.com

Modernisierung der Straßenbahn in Reșița

Los 1 des Projekts begann mit der Modernisierung von 3,7 km Doppelspur-Straßenbahn- und 1,7 km Einzelspur-Gleisen. Gleichzeitig wurde das Depot saniert und um eine 1.965 m^2 große Halle für Reparaturen und Werkstätten erweitert. Dazu kamen noch eine Halle für Lackiererei und Wäscherei mit 478,5 m^2 sowie eine 2.400 m^2 große Halle mit Straßenbahnparkplätzen. Die sieben neu gestalteten Stationen mit 27.143 m^2 modernisierten Straßenbahnsteigen verbessern die Infrastrukturqualität der Gemeinde. Mit der 21.047 m² großen Grünfläche rund um die Wegelinien wird die Lebensqualität gesteigert und das Erscheinungsbild modernisiert. Auch der Oberbau der 228 m langen Tiraj-Brücke, die von Straßenbahnen befahren wird, wurde umfassend saniert.

Im Rahmen von Los 2 modernisierten die Fachkräfte weitere 4,63 km doppelte Straßenbahngleise mit insgesamt 9.363 km Infrastruktur, Oberbau, Weichen und Kreuzungen, Depotleitungen sowie dem Leitungsnetz und den Gleichrichterunterwerken. Entlang der Strecke wurden neun Personenbeförderungsstationen gebaut oder saniert. Durch die Begrünung der Straßenbahngleise und die Pflanzung von 341 Bäumen entstanden weitere 15.821 m^2 Grünfläche. In diesem Bauabschnitt erfolgte auch die Anpassung der umliegenden Straßeninfrastruktur mit Fahrbahn, Bürgersteigen, Bordsteinen, Pollern usw. Auf den Brücken Doman und Libertății wurde eine eigene Fahrspur für den öffentlichen Nahverkehr und für Rettungsfahrzeuge mit einer Länge von jeweils 60 bzw. 160 m errichtet. Abgerundet wird das Projekt mit der Schaffung von 5,13 km Fahrradwegen.

Nach Abschluss der Arbeiten im Dezember 2024 konnte der Straßenbahnverkehr in Reșița nach einer Pause von fast 13 Jahren wieder aufgenommen werden. Eine großartige Leistung des Projektteams, das im Rahmen des städtischen Mobilitätsprojekts einen wichtigen Beitrag zur Optimierung des öffentlichen Verkehrs und damit zu einer grüneren und nachhaltigeren Zukunft für die Einwohnerinnen und Einwohner von Reșița geleistet hat.

Impressionen

1

2

3



Bildhinweise

1 **Für eine grünere Zukunft**

2 **Modern und funktional**

Die neu errichteten Straßenbahnstationen sind teilweise überdacht und bieten ausreichend Platz.

Photovoltaikmodule auf den Dächern der Stationen sorgen für Unabhängigkeit vom nationalen Stromnetz.

© PORR

3 **Straßensanierung als Teil des Modernisierungsprojekts**

Im Rahmen des Großprojekts wurde auch die an das Straßenbahnnetz angrenzende Straßeninfrastruktur auf den neusten Stand gebracht.

© PORR

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG

Absberggasse 47
1100 Wien
Österreich
+43 50 626-0
office@porr-group.com

#HomeOfConstruction