PROJEKTBERICHT



Hauptarbeiten
N02, EP Amsteg – Göschenen

Daten und Fakten

Unternehmen	PORR SUISSE AG in Arbeitsgemeinschaft
Projektart	Ingenieurbau
Bauzeit	02.2022 - 11.2023
Auftraggeber	Bundesamt für Strassen (ASTRA)

Projektbericht Online

www.porr-group.com

Instandsetzung der A2.

Das Projekt umfasst die Sanierung vom Trassee, von Brücken und Stützmauern sowie Instandsetzungsarbeiten an Galerien und Tunnels.

Trassee

- Neubau Deck- und Binderschicht auf einer Länge von ca. 13,9 km
- Neubau Fahrzeugrückhaltesysteme auf einer Länge von ca. 12,4 km

Brücken/Viadukte

- Ersatz, Verstärkung und Instandsetzung bei 20 Brücken und Viadukten
- Felsankerarbeiten
- Ersatz Fahrbahnübergänge bei 9 Brücken/Viadukten
- Umbau der Lagerung des Überbaus

Galerien

- Verstärkung und Instandsetzung von Tragstrukturen in Portalbereichen bei 4 Galerien
- Instandsetzung von Verankerungen bei 3 Galerien
- Verbreiterung von 24 Stützen bei der Galerie Wilerplanggen

Tunnels

- Neubau von insgesamt 5 Querstollen in den Tunnels Platti, Teiftal und Naxberg
- Umbau eines Traforaums zu einem neuen Querstollen im Tunnel Langlaui
- Anpassung von 2 Querstollen im Tunnel Naxberg
- Instandsetzungsarbeiten in 7 Tunnels
- Entfernung und Ersatz Keramikplatten in 5 Tunnels
- Entfernung und Ersatz vom Oberflächenschutz in 7 Tunnels

Stützmauern

- Verstärkung der Stützmauer beim Lehnenviadukt Höll FBNO mit vorgespanntem Anker
- Diverse Unterhaltsmassnahmen mit vorgespanntem Anker bei 8 Stützmauern

Zum Bericht Baustellenabschluss

Impressionen



Bildhinweise

1 **Querverbindung vor dem Zuschalen.**

Die nach dem Felsausbruch und dem Anbringen der Abdichtung erstellte Bewehrung für einen neuen Querstollen im Tunnel Teiftal.

2 **Bereit für den Beton.**

Nach dem Verlegen der Bewehrung folgt das Zuschalen der neuen Querverbindung.

© PORR

© PORR

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG

Absberggasse 47
1100 Wien
Österreich
+43 50 626-0
office@porr-group.com

#HomeOfConstruction