



Engerwitzdorf

Neubau Delacon Biotechnik

Daten und Fakten

Unternehmen

Projektart Abdichtung

Bauzeit 06.2019 - 03.2020

Auftraggeber Porr Bau GmbH

[Projektbericht Online](#)

www.porr-group.com



Neubau Fa. Delacon Biotechnik

Es wurde eine gesamte Dachfläche von ca. 4200m² abgedichtet.

Flachdach Büro+Laborgebäude: ca. 1000 m² Gründach (extensiv)

Aufbau: Betondecke

Voranstrich (Büsscher&Hoffmann)

Dampfsperre (Büsscher&Hoffmann)

EPS-W-25

1.Lage KVEW55K (Büsscher&Hoffmann)

2.Lage KVEW55K (Büsscher&Hoffmann)

XPSG30S

Vlies 200g/m²

Drain-und Wasserspeicherelement

Vlies 200g/m²

Extensivsubstrat

Anspritzbegrünung

Flachdach Produktions / Lagerhalle: ca. 3200m² Kiesdach

Aufbau: Trapezblech

Voranstrich (Büsscher&Hoffmann)

Dampfsperre (Büsscher&Hoffmann)

EPS-W-25

1.Lage GGE40PS classic (Büsscher&Hoffmann)

2.Lage KVDE55K (Büsscher&Hoffman)

6 cm Kies 16/32

Impressionen



Bildhinweise

1

Delacon Biotechnik Büro+Labor

Dachdraufsicht der extensiv-begrünter Dächer

2

Delacon Biotechnik Produktion+Lager

Flachdach Produktion+Lager nach Fertigstellung der 1.Lage Abdichtung

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com