



Sanierung von Abwasserkanälen Hotel Hilton Munich Park

Daten und Fakten

Unternehmen

Projektart

Sanierung

Auftraggeber

Hotel Hilton

Projektbericht Online

www.porr-group.com

PORR

Umbau für das Hotel Hilton Munich Park.

Verwendete Technologien waren hier kameragestütztes Einsetzen von QuickLock-Manschetten mit Versetzpacker bis DN 200, Schlauchlining bis DN 300 über eine Gesamtlänge von rund 50 m, der Umbau von Schachteinstiegen, der Neubau von Kanälen und Schächten sowie die Vorflutsicherungen für eine Gesamtdauer von ca. 2.000 Stunden.

Impressionen



Bildhinweise

1

Beginn der kosmetischen Arbeiten.

Nach dem Umbau der Schachteinstiege standen für die Fachkräfte der THORN Pflasterarbeiten auf dem Programm.

2

Automatisierung im Abwasserkanal.

Dieser Fräsroboter wurde im Zuge des Projekts „Hotel Hilton“ zum Auffräsen der Abzweige eingesetzt.

3

Kamerauntersuchung als Grundlage.

Eine Kamerabefahrung bildet oft den ersten Schritt der Schadensaufnahme. Mit dem richtigen Equipment ist THORN Abwassertechnik für alle Bedürfnisse und Einsatzszenarien gerüstet.

Sie haben Fragen zum Projekt oder würden gerne mehr erfahren? Kontaktieren Sie uns gerne für weitere Informationen.

PORR AG Group Communications

Absberggasse 47

1100 Wien

T +43 50 626-0

E-Mail: comms@porr-group.com