



Sibiu-Boița

Autostrada Sibiu-Pitești, Lot 1

Date și fapte

Companie	PORR Construct S.R.L.
Tip	Drumuri
Durata de funcționare	04.2019 - 05.2023
Beneficiar	Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere

[Raport de proiect online](#)

www.porr-group.com



Asigurarea conexiunii

La începutul acestui proiect, sectorul de Autostradă Sibiu - Pitești a fost divizat în 5 loturi. Pentru Lotul I, fiind cel de capăt (km 0 - km 13+ 170), traseul autostrăzii începe în zona localității Șelimbăr, la intersecția cu centura Sibiu și traversează localitățile Șelimbăr și Tâlmăciu la sud-vest de DN 7 până în zona Boița, unde este prevăzut un nod rutier ce asigură conectivitatea autostrăzii Sibiu-Pitești cu DN7.

Principalele activități:

- Autostradă cu 2 benzi de circulație pe sens, cu lățimea platformei de 26 m, iar lungimea de 13,17 km

- Două noduri rutiere: Sibiu și Boița
- Două spații de servicii de tip S1 la km 8+200 stânga, km 8+200 dreapta
- Un centru de întreținere și coordonare în zona nodului rutier Boița
- Un viaduct cu 10 deschideri la km 10+470, L = 414,70 m
- Un viaduct cu 8 deschideri la km 12+375, L = 651,40 m
- 27 poduri și pasaje
- 27 podețe

Lucrări de drum		Lucrări de artă, lungime totală: 2094,25 m	
Săpătură	1,912,877m³	Piloți foraj	15,086m
Umplutură	1.330,932m³	Beton	88,624m³
Strat de formă	216,423m³	Armătură	11,977t
Balast	162,140m³	Grinzi prefabricate	393buc
Balast stabilizat	66,943m³	Cofraje	122,082m²
Mixtură asfaltică	209,389t		

Impresii



Note de imagine

1 Sibiu-Pitești
© PORR

Aveți întrebări despre proiect sau doriți să aflați mai multe? Contactați-ne pentru informații suplimentare.

PORR AG

Absberggasse 47
1100 Wien
Österreich
+43 50 626-0
office@porr-group.com

#HomeOfConstruction